

# 尉氏县人民政府办公室文件


尉政办〔2022〕47号

## 尉氏县人民政府办公室 关于印发尉氏县农村户厕改造奖补意见的 通 知

各乡、镇人民政府，两湖街道办事处，先进制造业开发区管委会，县直有关单位：

《尉氏县农村户厕改造奖补意见》已经县政府同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

2022年12月28日



## 尉氏县农村户厕改造奖补意见

为深入贯彻习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神和中央有关决策，认真落实省、市安排部署，持续深入推进农村户厕改造工作，确保实现“十四五”农村改厕目标。按照《河南省人民政府办公厅关于进一步加快农村户用厕所改造的意见》（豫办〔2019〕5号）、《开封市2022年农村人居环境整治提升方案》（汴农领办文〔2022〕13号）等文件要求，结合我县实际，制定本奖补意见。

一、按照省定整村推进村户数，将整村推进村中央、省拨付资金专款专用，统筹使用。

二、群众自建砖砌式化粪池，化粪池容积不低于3立方，池体密闭，留有抽粪孔加装排气管，排气管不低于2.5米；厕屋不低于2米，厕屋面积不少于2平方，有门、有窗、有顶（预制板或水泥瓦）、有照明，便池需用陶瓷或其它坚固、易清洁材料的蹲便或坐便器，接通水源便于及时冲刷。厕屋地面水泥硬化或张贴瓷砖；墙体内外粉刷罩白或张贴瓷砖；达到以上标准并通过验收的，按1500元/座进行奖补。

三、新建砖砌式储粪池有效容积不低于3立方米，盖板高出地面0.1米，垫层为水泥垫层或砖平铺，若砖平铺需水泥灌缝并罩面，池体24墙，内部水泥罩面（净面）；上部加盖板（须有观察、抽排孔）；地上部分（厕屋）规格，厕屋

实用面积2平方米以上，以长度3米、宽度1.8米为宜；高度不低于2米（厕屋最低处）；有窗有顶，窗户可用砖砌米字型窗口或水泥框造型或塑钢等均可，水泥瓦屋顶，屋顶带檐；地面硬化，砖平铺水泥罩面或水泥硬化；墙体内外粉刷罩白；排气管高度不低于2.5米。厕具使用节水型蹲便器或坐便器，接通水源便于及时冲刷，厕具保修5年。达到以上标准并通过验收的，按1500元/座进行奖补。

四、沼气池改厕的，厕屋不低于2米，厕屋面积不少于2平方，有门、有窗、有顶（预制板或水泥瓦）、有照明，便池需用陶瓷或其它坚固、易清洁材料的蹲便或坐便器，接通水源便于及时冲刷。厕屋地面水泥硬化或张贴瓷砖；墙体内外粉刷罩白或张贴瓷砖；达到以上标准并通过验收的，按700元/座进行奖补。

五、农村卫生厕所+“大三格”模式补助标准：对原有化粪池不再新建，进行密封处理，预留抽粪孔，加装排气管，高度不低于2.5米，改造后达到卫生厕所标准，厕屋不低于2米，厕屋面积不少于2平方，有门、有窗、有顶、有照明、有硬化，墙体内外粉刷罩白，厕顶必须使用水泥瓦或预制板，便器需用陶瓷或其它坚固、易清洁材料制的蹲便或座便器，接通水源便于及时冲刷，厕具质保期3年。达到以上标准并通过验收的，按700元/座进行奖补。

六、砖砌“大三格”集中处理补助标准：按照标准建设，经验收合格后，每立方米补助 800 元（建设容积不低于 200 立方，含地上绿化和护栏,）。每个乡镇享受奖补的“大三格”数量不超过 3 个。

七、本奖补意见适用于 2022 年（含）后农村户厕计划改造项目。

八、本意见由中共尉氏县委农村工作领导小组办公室负责解释。